

MISE EN ŒUVRE DE BÉTON DÉSACTIVÉ

Objectif

Etre capable de mettre en œuvre des bétons désactivés en aménagement urbain

Public

Ouvrier salarié des Travaux Publics

Durée

14 heures - 2 jours

Lieux

ETPN - Saint-Paterne

Tarif

A partir de :
850€ HT par personne et par jour
Forfait groupe/intra : nous consulter

Modalités d'accès

Selon la prochaine date de formation prévue (voir calendrier) avec délai de réponse maximum de 10 jours à compter de la demande

Modalités pédagogiques

- Exercices d'application sur plateforme pédagogique
- Paper board, outillage de maçonnerie VRD

Modalités d'évaluation

Evaluation des connaissances techniques en situation réelle
Evaluation des savoirs appliqués

PROGRAMME DE LA FORMATION

Fondamentaux techniques

- Identifier les différents types de matériaux utilisés et connaître leurs caractéristiques techniques
- Connaître l'outillage nécessaire

Sécurité et environnement rupture

- Mettre en sécurité un chantier (EPI), consignes de sécurité

Béton désactivé

- Mode opératoire
 - Matériaux utilisés : les différents bétons, produits désactivés
- Mise en œuvre
 - Terrassement - compactage fond de forme
 - Pose de couche anti-contaminante
 - Coffrage des rives
 - Mise en œuvre en respectant les pentes
 - Talochage et lissage du béton
 - Pulvérisation du désactivant
 - Lavage sous pression pour éliminer le mortier de surface
 - Sécurité et hygiène liées à ces travaux

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Merci de contacter la référente handicap Forma TP Normandie au 02 35 61 02 71

Mise à jour décembre 2023